清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系ｼｰﾄ・タイル他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器タイル系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	ＥＶパネル部分の清掃	ＥＶ内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
B1F行政棟																																			
B1F	その他諸室																																		日常清掃
	中央監視室	タイルカーペット	30.92	受託業者自主管理																						受託業者自主管理									D1:1日1回
	警備員控室	ビニールシート	12.68																																D2:1日2回
	印刷室	ビニールシート	48.65																																D5:1日5回
	委託業者控室	ビニールシート	19.41																																W1:1週1回
	現業職員詰所	ビニールシート	44.87	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						M1	M1								適時：適時対応
	ゴミ保管庫	防塵塗装	22.32	D1	D1			D1		D1	D1			適時	適時					適時				適時	適時	M1									
	洗濯室	ビニールシート	7.65	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時				適時	適時	M1									
	生ゴミ保管庫	防塵塗装	7.65	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時				適時	適時	M1	M1								定期清掃
	運転手控室	ビニールシート	16.93	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						M1	M1								M1：月1回
	耐火倉庫（前室）	ビニールシート	11.04																							M1	M1								
	湯沸室	ビニールシート	4.85	D1	D1			D1		D1	D1	D1			適時					適時	適時			適時	適時	定期清掃除外区域									Y1：年1回
	B1F③ 計		226.97																																Y2：年2回
B1F	倉庫等																																		Y4：年4回
	第1書庫	ビニールシート	163.09	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									適時：適時対応
	第2書庫	防塵塗装	124.79																																
	中央倉庫	防塵塗装	91.97																																
	戸籍庫	ビニールシート	17.34																																
	B1F④ 計		397.19																																
B1F	ロビー廊下等																																		
	地下ロビー(B1-1)	ビニールシート	29.57	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時	M1	M1								
	廊下(B1-1)	ビニールシート	87.71	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時	M1	M1								
	廊下(B1-2)	ビニールシート	10.72	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時	M1	M1								
	B1F⑥ 計		128.00																																
B1F	トイレ等																																		
	男子シャワー室	ノンスリップビニルシート	7.70	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						M1	M1								
	女子シャワー室	ノンスリップビニルシート	7.70																							M1	M1								
	男子トイレ	ビニールシート	11.67	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	D1	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1								
	女子トイレ	ビニールシート	9.98	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	D1	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1								
	B1F⑦ 計		37.05																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系ｼｰﾄ・ﾀｲﾙ他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器ﾀｲﾙ系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	ＥＶパネル部分の清掃	ＥＶ内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
B1F	機械室等																																		
	ファンルーム(B1-1)	防塵塗装	44.75	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	ファンルーム(B1-2)	防塵塗装	35.38																																
	ファンルーム(B1-3)	防塵塗装	35.78																																
	機械室(B1-1)	防塵塗装	107.66																																
	機械室(B1-2)	防塵塗装	90.79																																
	機械室(B1-3)	防塵塗装	120.17																																
	電気室	エポキシ樹脂塗床	187.69																																
	発電機室	エポキシ樹脂塗床	79.79																																
B1F	消火ポンプ室	防塵塗装	19.93																																
	消火ポンプ庫	防塵塗装	21.47																																
	受水槽ポンプ室(B1-1)	防塵塗装	41.34																																
	受水槽ポンプ室(B1-2)	防塵塗装	40.84																																
	B1F⑧ 計		825.59																																
B1F	駐車場																																		
	駐車場（Ⅰ）	コンクリート防塵塗装	465.88	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						Y2									
	駐車場（Ⅱ）	コンクリート防塵塗装	366.54																							Y2									
	駐車場（Ⅲ）	コンクリート防塵塗装	421.74																							Y2									
	駐車場（Ⅳ）	コンクリート防塵塗装	324.32																							Y2									
	駐車場（Ⅴ）	コンクリート防塵塗装	491.52																							Y2									
	駐車場（Ⅵ）	コンクリート防塵塗装	316.15																							Y2									
	駐車場（Ⅶ）	コンクリート防塵塗装	200.99																							Y2									
	B1F⑨ 計		2,587.14																																
	B1F行政棟 計		4,201.94																																
B1F議会棟																																			
B1F	倉庫																																		
	倉庫	ビニールシート	26.17	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	B1F④ 計		26.17																																
B1F	ロビー廊下																																		
	地下ロビー(B1-2)	ビニールシート	17.86	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時	Y2	Y2								
	B1F⑥ 計		17.86																																
	B1F議会棟 計		44.03																																
	B1F行政棟・議会棟 合計		4,245.97																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃										備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系ｼｰﾄ・タイル他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器タイル系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	ＥＶパネル部分の清掃	ＥＶ内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
1F行政棟																																				
1F	事務室																																			
	事務室	タイルカーペット	1,651.77	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	1F① 計		1,651.77																																	
1F	会議室																																			
	会議室	タイルカーペット	26.64	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	1F② 計		26.64																																	
1F	その他諸室																																			
	相談室(1-1)	タイルカーペット	9.37	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	相談室(1-2)	タイルカーペット	10.66																									Y2	適時							
	相談室(1-3)	タイルカーペット	13.13																									Y2	適時							
	相談室(1-4)	タイルカーペット	8.33																									Y2	適時							
	相談室(1-5)	タイルカーペット	8.82																									Y2	適時							
	相談室(1-6)	タイルカーペット	9.01																									Y2	適時							
1F	相談室(1-7)	タイルカーペット	9.56																									Y2	適時							
	相談室(1-8)	タイルカーペット	15.00																									Y2	適時							
	多目的コーナー	タイルカーペット	8.08	M1	M1			M1		M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	授乳室	ビニールシート	11.84	D1	D1			D1	D1	D1	D1	D1			適時									適時	適時	M1	M1									
	夜間受付	タイルカーペット	17.32	D1	D1			D1	D1	D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時							
	宿直室	畳敷	19.82	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	リフレッシュルーム	タイルカーペット	24.75	D1	D1			D1	D1	D1	D1	D1			適時									適時	適時			Y2	適時							
	1F③ 計		165.69																																	
1F	倉庫等																																			
	倉庫	ビニールシート	25.26	日常清掃除外区域																						定期清掃除外区域										
	会計課倉庫	ビニールシート	17.53																																	
	書庫(1-1)	ビニールシート	36.65																																	
	書庫(1-2)	ビニールシート	19.73																																	
	書庫(1-3)	ビニールシート	37.86																																	
	書庫(1-4)	ビニールシート	43.88																																	
	書庫(1-5)	ビニールシート	10.06																																	
	1F④ 計		190.97																																	
1F	ロビー廊下等																																			
	待合ロビー	磁器質タイル	143.50	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1											適時	適時					M1	M1					
	西ロビー	磁器質タイル	64.24	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1											適時	適時					M1	M1					
	西ロビー	磁器質タイル	1,491.82	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1											適時	適時	Y2	適時									
	風除室(1-1)	磁器質タイル	16.20	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時					M1	M1					
	風除室(1-2)	磁器質タイル	10.80	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時					M1	M1					
	風除室(1-3)	磁器質タイル	25.60	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時					M1	M1					
	風除室(1-4)	磁器質タイル	9.60	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時					M1	M1					
	1F⑥ 計		1,761.76																																	

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃										備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系ｼｰﾄ・タイル他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器タイル系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	EVパネル部分の清掃	EV内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
1F	トイレ																																			
	トイレ	ビニールシート	3.06	D1	D1			D1		D1	D1		D1			適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	西側男子トイレ(1-1)	磁器質タイル	34.38	D1	D1			D1		D1	D1		D1			適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	東側男子トイレ(1-2)	磁器質タイル	22.38	D1	D1			D1		D1	D1		D1			適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	西側女子トイレ(1-1)	磁器質タイル	30.87	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	東側女子トイレ(1-2)	磁器質タイル	25.45	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	多目的トイレ	磁器質タイル	6.61	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	1F⑦ 計		122.75																																	
1F	機械室																																			
	機械室(1-1)	防塵塗装	44.44	日常清掃除外区域																						定期清掃除外区域										
	機械室(1-2)	防塵塗装	23.39																																	
	機械室(1-3)	防塵塗装	8.12																																	
	機械室(1-4)	防塵塗装	41.84																																	
	1F⑧ 計		117.79																																	
	1F 行政棟 計		4,037.37																																	
1F議会棟																																				
1F	ロビー廊下等																																			
	議会エントランス	磁器質タイル	14.00	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時					M1	M1					
	議会エレベーターホール	磁器質タイル	17.28	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時					M1	M1					
	1F⑥ 計		31.28																																	
	1F議会棟 計		31.28																																	
	1F行政棟・議会棟 合計		4,068.65																																	
2F行政棟																																				
2F	会議室																																			
	会議室（201～203）	タイルカーペット	204.21	W1	W1		M2	M2	M2	M2	M2	M2																Y2	適時							
	会議室（204～205・防災本部室）	タイルカーペット	359.59	W1	W1		M2	M2	M2	M2	M2	M2																Y2	適時							
	2F② 計		563.80																																	
2F	その他諸室																																			
	多目的コーナー（旧喫煙室）	タイルカーペット	11.97	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	行政情報・姉妹都市・催し物紹介コーナー	タイルカーペット&フローリング	154.88	D1	D1			D1	D1	D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時							
	喫茶コーナー	フローリング	179.81	D1	D1			D1	D1	D1	D1	D1												適時	適時	M1	M1									
	喫茶・売店	タイルカーペット&フローリング	25.52	受託業者自主管理																						受託業者自主管理										
	大気測定室	ビニールシート	38.87																																	
	更衣・倉庫(2-3)	ビニールシート	10.63																																	
	職員図書室（行政資料室）	タイルカーペット	65.10	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	Y2							
	健康相談室	ビニールシート	21.27	D1	D1			D1	D1	D1	D1	D1			適時									適時	適時	M1	M1									
	医務室	ビニールシート	13.16	D1	D1			D1	D1	D1	D1	D1			適時									適時	適時	M1	M1									
	湯沸室	ビニールシート	6.08	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時	適時			適時	適時	M1	M1									
	2F③ 計		527.29																																	

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系シート・タイル他		タイルカーペット（OAフロア含む）		磁器タイル系		ガラス		ブラインド	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	EVパネル部分の清掃	EV内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
2F	倉庫																																		
	倉庫(2-1)	ビニールシート	16.72	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	倉庫(2-2)	ビニールシート	11.65																																
	2F④ 計		28.37																																
2F	更衣室																																		
	男子更衣室	ビニールシート	67.06	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	女子更衣室(2-1)	ビニールシート	26.57	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	女子更衣室(2-2)	ビニールシート	28.85	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	2F⑤ 計		122.48																																
2F	ロビー廊下等																																		
	ロビー廊下	タイルカーペット	301.06	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時						
	2F⑥ 計		301.06																																
2F	トイレ																																		
	西側男子トイレ(1-1)	ビニールシート	25.85	D1	D1			D1		D1	D1		D1			適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1				
	東側男子トイレ(1-2)	ビニールシート	28.35	D1	D1			D1		D1	D1		D1			適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1				
2F	西側女子トイレ(1-1)	ビニールシート	20.68	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1				
	東側女子トイレ(1-2)	ビニールシート	28.33	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1				
	多目的トイレ	ビニールシート	5.92	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1				
	2F⑦ 計		109.13																																
2F	機械室																																		
	機械室(2-1)	防塵塗装	44.42	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	機械室(2-2)	防塵塗装	36.26																																
	2F⑧ 計		80.68																																
	2F 行政棟 計		1,732.81																																
2F議会棟																																			
2F	事務室																																		
	議会事務局	タイルカーペット	73.52	日常清掃除外区域																								Y2	適時						
	2F① 計		73.52																																
2F	会議室等																																		
	応接室	カーペット	31.48	日常清掃除外区域【議会開催日清掃対応】																								Y2	適時						
	正副議長応接室	カーペット	42.81																									Y2	適時						
	2F② 計		74.29																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃										備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃							その他				塩ビ系ｼｰﾄ・タイル他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器タイル系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	ＥＶパネル部分の清掃	ＥＶ内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
2F	その他諸室																																			
	喫煙室	タイルカーペット	12.11	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1		M1	適時								適時	適時			Y2	適時								
	議員控室(2-1)	タイルカーペット	27.92	日常清掃除外区域【議会開催日清掃対応】																							Y2	適時								
	議員控室(2-2)	タイルカーペット	27.98																								Y2	適時								
	議員控室(2-3)	タイルカーペット	27.98																								Y2	適時								
	議員控室(2-4)	タイルカーペット	55.97																								Y2	適時								
	議員控室(2-5)	タイルカーペット	114.87																								Y2	適時								
	議会図書室	タイルカーペット	42.94																								Y2	適時								
	正副議長室	カーペット	43.76																								Y2	適時								
	印刷室	タイルカーペット	13.37	D1	D1			D1		D1	D1												適時	適時			Y2	適時								
	給湯室	ビニールシート	17.15	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時	適時			適時	適時	M1	M1									
	控室	タイルカーペット	21.44	日常清掃除外区域【議会開催日清掃対応】																							Y2	適時								
	資料室	ビニールシート	17.15																							M1	M1									
	リフレッシュコーナー	タイルカーペット	13.70	M1	M1			M1	M1	M1	適時	M1											適時	適時			Y2	適時								
	2F③ 計		436.34																																	
2F	書庫																																			
	書庫	ビニールシート	45.62	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																							定期清掃除外区域									
	2F④ 計		45.62																																	
2F	更衣室																																			
	女子更衣室(2-3)	ビニールシート	13.09	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時			適時	適時	M1	M1										
	男子更衣室(2-3)	ビニールシート	14.72	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時			適時	適時	M1	M1										
	2F⑤ 計		27.81																																	
2F	ロビー廊下																																			
	ロビー廊下	タイルカーペット	14.49	D1	D1			D1		D1	D1	D1											適時	適時			Y2	適時								
	2F⑥ 計		14.49																																	
2F	トイレ																																			
	男子トイレ(2-3)	ビニールシート	14.31	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1			適時	適時					M1	M1						
	女子トイレ(2-3)	ビニールシート	15.69	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1			適時	適時					M1	M1						
	2F⑦ 計		30.00																																	
2F	機械室																																			
	機械室(2-3)	防塵塗装	16.70	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																							定期清掃除外区域									
	2F⑧ 計		16.70																																	
	2F 議会棟 計		718.77																																	
	2F行政棟・議会棟 合計		2,451.58																																	

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃										備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系ｼｰﾄ・タイル他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器タイル系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	EVパネル部分の清掃	EV内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
3F行政棟																																				
3F	事務室																																			
	事務室3-1(市民部・環境経済部・農業委員会)	タイルカーペット	930.75	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	3F① 計		930.75																																	
3F	会議室																																			
	教育委員会会議室	タイルカーペット	85.31	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1											適時	適時			Y2	適時							
	3F② 計		85.31																																	
3F	その他諸室																																			
	相談室	タイルカーペット	71.04	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	教育長室	タイルカーペット	46.59	D1	D1			D1		D1	D1	D1											適時	適時			Y2	適時							
	湯沸室	ビニールシート	6.08	D1	D1			D1		D1	D1									適時	適時		適時	適時	M1	M1										
	ミーティングルーム	タイルカーペット	14.18	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1											適時	適時			Y2	適時							
	リフレッシュコーナー(3-1)	タイルカーペット	30.13	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1											適時	適時			Y2	適時							
	リフレッシュコーナー(3-2)	タイルカーペット	16.50	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1											適時	適時			Y2	適時							
	3F③ 計		184.52																																	
3F	倉庫等																																			
	書庫(3-1)	ビニールシート	16.91	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	書庫(3-2)	ビニールシート	33.64																																	
	3F④ 計		50.55																																	
3F	更衣室																																			
	男子更衣室	ビニールシート	39.59	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1									
	女子更衣室	ビニールシート	26.57	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1									
3F	3F⑤ 計		66.16																																	
3F	ロビー廊下																																			
	ロビー廊下	タイルカーペット	327.24	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時							
	3F⑥ 計		327.24																																	
3F	トイレ																																			
	西側男子トイレ(3-1)	ビニールシート	25.99	D1	D1			D1		D1	D1		D1			適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	東側男子トイレ(3-2)	ビニールシート	28.35	D1	D1			D1		D1	D1		D1			適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	西側女子トイレ(3-1)	ビニールシート	26.64	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	東側女子トイレ(3-2)	ビニールシート	28.33	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	多目的トイレ	ビニールシート	5.93	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1					
	3F⑦ 計		115.24																																	
3F	機械室																																			
	機械室(3-1)	防塵塗装	41.72	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	機械室(3-2)	防塵塗装	39.53																																	
	3F⑧ 計		81.25																																	
	3F 行政棟 計		1,841.02																																	

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ヒ系ｼｰﾄ・タイル他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器タイル系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	ＥＶパネル部分の清掃	ＥＶ内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
3F議会棟																																			
3F	会議室等																																		
	大会議室	大判樹脂タイル	193.66	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1														Y2	Y2								
	会議室(3-3)	タイルカーペット	42.74	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1																Y2	適時						
	応接室(3-2)	タイルカーペット	20.72	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1																Y2	適時						
	応接室(3-3)	タイルカーペット	27.62	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1																Y2	適時						
	3F② 計		284.74																																
3F																																			
	委員会室(3-1)	タイルカーペット	88.70	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1																Y2	適時						
	委員会室(3-2)	タイルカーペット	88.70	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1																Y2	適時						
	委員会室(3-3)	タイルカーペット	83.49	M1	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1																Y2	適時						
	3F③ 計		260.89																																
3F	倉庫																																		
	倉庫(3-1)	ビニールシート	15.91	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	3F④ 計		15.91																																
3F	ロビー廊下																																		
	ロビー廊下	タイルカーペット	166.81	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時						
	3F⑥ 計		166.81																																
3F	トイレ																																		
	男子トイレ(3-3)	ビニールシート	14.30	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1				
	女子トイレ(3-3)	ビニールシート	15.65	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時					M1	M1				
	3F⑦ 計		29.95																																
3F	機械室																																		
	機械室(3-3)	防塵塗装	16.70	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	3F⑧ 計		16.70																																
	3F議会棟 計		775.00																																
	3F行政棟・議会棟 計		2,616.02																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系ｼｰﾄ・ﾀｲﾙ他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器ﾀｲﾙ系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	EVパネル部分の清掃	EV内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
4F行政棟																																			
4F	事務室																																		
	事務室	タイルカーペット	525.91	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	4F① 計		525.91																																
4F	会議室等																																		
	市長応接室	タイルカーペット	41.09	D1		D1	D1	D1	D1	D1	D1													適時	適時			Y2	適時						
	応接室(401)	タイルカーペット	17.60	D1		D1	D1	D1	D1	D1	D1													適時	適時			Y2	適時						
	応接室	タイルカーペット	29.68	D1		D1	D1	D1	D1	D1	D1													適時	適時			Y2	適時						
	庁議室	タイルカーペット	122.33	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1													適時	適時			Y2	適時						
	会議室(4-1)	タイルカーペット	21.63	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1													適時	適時			Y2	適時						
	会議室(4-2)	タイルカーペット	32.13	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1													適時	適時			Y2	適時						
	会議室(4-3)	タイルカーペット	64.39	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1													適時	適時			Y2	適時						
	控室	タイルカーペット	12.28	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1													適時	適時			Y2	適時						
	4F② 計		341.13																																
4F	その他諸室																																		
	市長室	タイルカーペット	87.65	D1		D1	D1	D1	D1	D1	D1				D1									適時	適時			Y2	適時						
	副市長室	タイルカーペット	82.18	D1		D1	D1	D1	D1	D1	D1				D1									適時	適時			Y2	適時						
	リフレッシュコーナー	タイルカーペット	30.13	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時						
	記者クラブ室	タイルカーペット	26.13	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時						
	スタジオ・調整室	タイルカーペット	29.30																									Y2	適時						
	湯沸室(4-1)	ビニールシート	6.08	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時	適時			適時	適時	M1	M1								
	湯沸室(4-2)	ビニールシート	18.61	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時	適時			適時	適時	M1	M1								
	4F③ 計		280.08																																
4F	倉庫等																																		
	書庫	ビニールシート	26.73	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								定期清掃除外区域								
	倉庫(4-1)	ビニールシート	18.22																																
	倉庫(4-2)	ビニールシート	27.32																																
	倉庫(4-3)	ビニールシート	9.04																																
	4F④ 計		81.31																																
4F	更衣室																																		
	男子更衣室	ビニールシート	32.44	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	女子更衣室	ビニールシート	17.53	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	4F⑤ 計		49.97																																
4F	ロビー廊下																																		
	ロビー廊下	タイルカーペット	389.84	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時						
	4F⑥ 計		389.84																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系シート・タイル他		タイルカーペット（OAフロア含む）		磁器タイル系		ガラス		ブラインド	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	ＥＶパネル部分の清掃	ＥＶ内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
4F	トイレ																																		
	西側男子トイレ(4-1)	ビニールシート	25.99	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	東側男子トイレ(4-2)	ビニールシート	28.35	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	西側女子トイレ(4-1)	ビニールシート	26.64	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	東側女子トイレ(4-2)	ビニールシート	28.33	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	多目的トイレ	ビニールシート	5.93	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	トイレ	ビニールシート	5.16	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	4F⑦　計		120.40																																
4F	機械室																																		
	機械室(4-1)	防塵塗装	41.36	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	機械室(4-2)	防塵塗装	42.53																																
	4F⑧　計		83.89																																
	4F行政棟　計		1,872.53																																
4F議会棟																																			
4F	その他諸室																																		
	議場（傍聴席・記者席含む）	カーペット	405.18	日常清掃除外区域【議会開催時　日１回清掃対応】																								Y2	適時							
	親子席	タイルカーペット	7.07																									Y2	適時						
	4F③　計		412.25																																
4F	ロビー廊下																																		
	ロビー廊下	タイルカーペット	224.68	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時						
	4F⑥　計		224.68																																
4F	トイレ																																		
	東側男子トイレ(4-3)	ビニールシート	12.72	D1	D1			D1		D1	D1	D1			D1	適時	適時	適時	適時	適時				適時	適時	M1	M1									
	西側男子トイレ(4-4)	ビニールシート	17.39	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	適時				適時	適時	M1	M1									
	東側女子トイレ(4-3)	ビニールシート	6.22	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	適時				適時	適時	M1	M1									
	西側女子トイレ(4-4)	ビニールシート	20.91	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	適時				適時	適時	M1	M1									
	多目的トイレ(4-4)	ビニールシート	6.39	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	適時				適時	適時	M1	M1									
	4F⑦　計		63.63																																
4F	機械室																																		
	機械室(4-3)	防塵塗装	42.43	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	4F⑧　計		42.43																																
	4F議会棟　計		742.99																																
	4F行政棟・議会棟　計		2,615.52																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系ｼｰﾄ・タイル他		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（OAﾌﾛｱ含む）		磁器ﾀｲﾙ系		ガラス		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	EVパネル部分の清掃	EV内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
5F行政棟																																			
5F	事務室																																		
	事務室	タイルカーペット	1,020.02	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	5F① 計		1,020.02																																
5F	会議室																																		
	会議室(5-1)	タイルカーペット	20.73	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	会議室(5-2)	タイルカーペット	41.09	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	会議室(5-3)	タイルカーペット	41.09	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	5F② 計		102.91																																
5F	その他諸室																																		
	放送室	タイルカーペット	6.67	D1	D1			D1		D1	D1	D1											適時	適時			Y2	適時							
	防災機器室	タイルカーペット	18.64	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	湯沸室	ビニールシート	6.08	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時	適時			適時	適時	M1	M1									
	リフレッシュコーナー	タイルカーペット	30.13	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	ミーティングルーム（5A）	タイルカーペット	14.61	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	ミーティングルーム（5B）	タイルカーペット	12.89	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時							
	5F③ 計		89.02																																
5F	倉庫等																																		
	書庫(5-1)	ビニールシート	35.38	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	書庫(5-2)	ビニールシート	16.88																																
	書庫(5-3)	ビニールシート	6.82																																
	倉庫	ビニールシート	33.69																																
	5F④ 計		92.77																																
5F	更衣室																																		
	男子更衣室(5-1)	ビニールシート	38.62	D1	D1			D1		D1	D1	D1				適時				適時				適時	適時	M1	M1									
	男子更衣室(5-2)	ビニールシート	14.45	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1									
	女子更衣室	ビニールシート	13.01	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1									
	5F⑤ 計		66.08																																
5F	ロビー廊下																																		
	ロビー廊下	タイルカーペット	289.86	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時							
	5F⑥ 計		289.86																																
5F	トイレ																																		
	西側男子トイレ(5-1)	ビニールシート	25.99	D1	D1			D1		D1	D1	D1			D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	東側男子トイレ(5-2)	ビニールシート	28.35	D1	D1			D1		D1	D1	D1			D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	西側女子トイレ(5-1)	ビニールシート	26.64	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	東側女子トイレ(5-2)	ビニールシート	28.33	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	多目的トイレ	ビニールシート	5.93	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1									
	5F⑦ 計		115.24																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃									備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系シート・タイル他		タイルカーペット（OAフロア含む）		磁器タイル系		ガラス		ブラインド	
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	ＥＶパネル部分の清掃	ＥＶ内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃	
5F	機械室																																		
	機械室(5-1)	防塵塗装	41.79	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	機械室(5-2)	防塵塗装	48.63																																
	5F⑧ 計		90.42																																
	5F行政棟 計		1,866.32																																
6F行政棟																																			
6F	事務室																																		
	事務室（上下水道部）	タイルカーペット	341.37	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時							
	選挙管理委員会	タイルカーペット	85.02																									Y2	適時						
	監査・公平委員会	タイルカーペット	84.97																									Y2	適時						
	電算事務室	タイルカーペット	110.51																									Y2	適時						
	DX推進課	タイルカーペット	85.01																									Y2	適時						
	電算開発運用室	タイルカーペット	109.55	M2	M2			M2		M2	M2	M2												適時	適時			Y2	適時						
	6F① 計		816.43																																
6F	会議室																																		
	会議室	タイルカーペット	41.29	M1		M1	M1	M1	M1	M1	M1													適時	適時			Y2	適時						
	6F② 計		41.29																																
6F	その他諸室																																		
	電算機室	タイルカーペット	93.96	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																								Y2	適時						
	電話交換室	タイルカーペット	28.95	受託業者自主管理																						受託業者自主管理									
	和室 1・2	畳敷	71.13	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時						M1				
	休養室	フローリング	35.36	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時	M1	M1								
	湯沸室	ビニールシート	6.08	D1	D1			D1		D1	D1				適時					適時	適時			適時	適時	M1	M1								
	組合事務室	タイルカーペット	29.38	受託業者自主管理																						受託業者自主管理									
	ミーティングルーム	タイルカーペット	26.37	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時						
	リフレッシュコーナー	タイルカーペット	30.13	M1	M1			M1	M1	M1	M1	M1												適時	適時			Y2	適時						
	後処理室	タイルカーペット	27.07	M2	M2			M2		M2	M2	M2												適時	適時			Y2	適時						
	6F③ 計		348.43																																
6F	書庫																																		
	書庫	ビニールシート	102.14	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域									
	6F④ 計		102.14																																
6F	更衣室																																		
	男子更衣室(6-1)	ビニールシート	30.48	D1	D1			D1		D1	D1	D1				適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	男子更衣室(6-2)	ビニールシート	14.54	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	女子更衣室	ビニールシート	14.48	D1	D1			D1		D1	D1					適時				適時				適時	適時	M1	M1								
	6F⑤ 計		59.50																																
6F	ロビー廊下																																		
	ロビー廊下	タイルカーペット	292.91	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時						
	6F⑥ 計		292.91																																

清掃基準表

（Y：年、M：月、W：週、D：日）

階数	清掃対象箇所	床材質	清掃面積（㎡）	日常清掃																						定期清掃										備考
				床面			建具・什器・備品清掃									水回り清掃						その他				塩ビ系シート・タイル他		タイルカーペット（OAフロア含む）		磁器タイル系		ガラス		ブラインド		
				床の掃き	床の拭き	床のシミ取り・補修	机上・ホワイトボードの清掃	壁面の除塵・清拭き（低所）	備品什器類の清掃	金属類の清掃	扉・ガラスドアの清掃	ガラス拭き（低所）	手摺清掃	吸殻処理	屑篭の処理・処理室へ搬入	鏡拭き・磨き	ペーパー・水石鹸の補充	汚物処理	衛生陶器清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	EVパネル部分の清掃	EV内マット・鏡の清掃	床の拾い掃き	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	カーペットの洗浄	汚損箇所のスポット洗浄交換	床面洗浄	床面の重点清掃	内面清掃	外面清掃	ブラインド清掃		
6F	トイレ等																																			
	西側男子トイレ(6-1)	ビニールシート	26.00	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	東側男子トイレ(6-2)	ビニールシート	28.38	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	西側女子トイレ(6-1)	ビニールシート	26.64	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	東側女子トイレ(6-2)	ビニールシート	28.30	D1	D1			D1		D1	D1	D1	D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	多目的トイレ	ビニールシート	5.92	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	6F⑦ 計		115.24																																	
6F	機械室等																																			
	機械室(6-1)	防塵塗装	41.67	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	機械室(6-2)	防塵塗装	45.45																																	
	6F⑧ 計		87.12																																	
	6F行政棟 計		1,863.06																																	
7F行政棟																																				
7F	その他諸室																																			
	食堂	タイル	245.50	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時					M1	M1					
	厨房	合成樹脂塗床	53.51	受託業者自主管理																						受託業者自主管理										
	トイレ	ビニールシート	2.11																																	
	更衣室	ビニールシート	6.35																																	
	食品庫等	ビニールシート	20.42																																	
	無線気室・蓄電池室	防塵塗装	33.30	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	7F③ 計		361.19																																	
7F	倉庫																																			
	倉庫	ビニールシート	11.78	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	7F④ 計		11.78																																	
7F	ロビー廊下																																			
	ロビー廊下	タイルカーペット	132.82	D1	D1			D1		D1	D1	D1												適時	適時			Y2	適時								
	7F⑥ 計		132.82																																	
7F	トイレ																																			
	男子トイレ	ビニールシート	13.62	D1	D1			D1		D1	D1				D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	女子トイレ	ビニールシート	17.15	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	多目的トイレ	ビニールシート	5.76	D1	D1			D1		D1	D1		D1		D1	適時	適時	適時	適時	D1				適時	適時	M1	M1										
	7F⑦ 計		36.53																																	
7F	機械室																																			
	機械室	防塵塗装	21.47	日常清掃除外区域【適時清掃対応】																						定期清掃除外区域										
	7F⑧ 計		21.47																																	
	7F行政棟 計		563.79																																	
その他	外周･サービスヤード		2,615.00										適時	適時										適時	W1	定期清掃除外区域										
	ガラス（内外面）		5,927.00																														Y2	Y2		
	ブラインド		1,302.13																																Y1	361枚
	吹き出し口、吸い込み																																			1225か所 Y1