青梅市庁舎排水ポンプ等点検業務委託仕様書

青梅市庁舎排水ポンプ等の電気系統および駆動部点検業務委託の実施については、この仕様書に定める仕様に従うものとする。

1　受注者が点検業務を行う施設は、別表のとおりとする。

2　受注者は、前項の施設の点検を毎月実施するものとする。

3　受注者が点検する業務内容は、次のとおりとする。

(1) 電気系統の点検

給水槽、汚水槽および雑排水槽等に設置してあるポンプの電気系統の異常の有無について、目視により作動状況および計測機器を用いて絶縁状況を確認すること。

(2) 駆動部の点検

給水槽、汚水槽および雑排水槽等に設置してあるポンプの駆動部の異常の有無について、目視により作動状況を確認すること。

4　受注者は、点検業務を終了したときは、速やかに発注者に対し点検結果報告書を提出するものとする。

5　点検業務を終了した結果、故障・不具合等を発見した場合は、速やかに発注者に報告すること。

別表

	設置階	名　　称	台数（台）	ポンプ規格
1	地下ピット	加圧給水ポンプ	3	40φ×400L/min×600KPa×5.5kw
2	地下ピット	雑用水槽	4	50φ×80L/min×190KPa×1.5kw
3	地下ピット	雨水排水槽	2	50φ×400L/min×110KPa×1.5kw
4	地下ピット	汚水槽	2	80φ×250L/min×110KPa×1.5kw
5	地下ピット	雑排水槽	2	50φ×100L/min×110KPa×1.5kw
6	地下ピット	雑排水槽	2	50φ×100L/min×110KPa×1.5kw
7	地下ピット	排水槽	2	50φ×100L/min×110KPa×1.5kw
8	地下ピット	排水槽	2	50φ×100L/min×110KPa×1.5kw
9	地下ピット	排水槽	2	50φ×100L/min×110KPa×1.5kw
10	地下ピット	湧水槽	2	50φ×50L/min×110KPa×0.4kw
11	地下ピット	湧水槽	2	50φ×50L/min×110KPa×0.4kw
12	地下ピット	湧水槽	2	50φ×50L/min×110KPa×0.4kw
13	地下ピット	湧水槽	2	50φ×50L/min×110KPa×0.4kw
14	免震階	雨水釜場	8	50φ×200L/min×110KPa×0.75kw
15	地下	ドライエリア（１）	2	50φ×102L/min×110KPa×0.75kw
16	地下	ドライエリア（２）	2	50φ×50L/min×90KPa×0.4kw
17	地下ピット	雨水貯留槽	1	50φ×134L/min×200KPa×1.5kw